



LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
AUTORITÀ PORTUALE DI UMAGO-CITTA

Priloga: 3.10.2024

333-01/24-01/06

2163-1-14-01-24-4

PONUDBENI LIST

1. NARUČITELJ

Naziv:	ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG - NOVIGRAD AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE DI UMAGO – CITTANOVA
Sjedište:	Trgovačka 1b, 52470 Umag

2. PONUDITELJ

Naziv i sjedište ponuditelja:	INVEST STAR J.D.O.O.
Adresa:	Križine 14/K 52470 UMAG
OIB:	94839161002
BROJ RAČUNA (IBAN):	HR7824020061100872285
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):	☒ DA ☐ NE
Adresa za dostavu pošte:	Križine 14/K, 52470 UMAG
Adresa e-pošte:	zvezdana.zutic@gmail.com
Kontakt osoba ponuditelja:	Zvezdana Žutić
Broj telefona:	052 757 098
Broj faksa:	/

3. PREDMET NABAVE

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE DI UMAGO – CITTANOVA

Trgovačka 1b, 52470 Umag, tel&fax: 052 743 266 /
Mandrač 3 52466 Novigrad tel:052 757 176
E-mail: info@luun.hr



Naziv predmeta nabave	Sanacija gata u luci Kanegra.
-----------------------	-------------------------------

4. CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE

Cijena ponude (bez PDV-a):	27.650,00 €
Iznos PDV-a:	6.912,50 €
Cijena ponude (sa PDV-om):	34.562,50 €

U Umagu, dana 09.10. 2024.

INVEST STAR j.d.o.o.
UMAG
OIB: 94839161002
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i pečat)

SANACIJA GATA U LUCI KANEGRA

Red. Br.	OPIS RADOVA:	CIJENA U €
1	Ograđivanje i osiguravanje gradilišta.	450,00
2	Izrada prilazne rampe za dopremu strojeva, opreme i materijala.	1.100,00
3	Čišćenje oštećenog dijela mola, štemanje i rezanje istog. Stvaranje uvjeta za montažu nove AB grede i novih AB ploča.	650,00
4	Vađenje betonskih komada betona iz mora, težina od 1.000 kg do 4.000 kg. Tegljenje betonskih komada do najbliže plaže, posao zahtijeva korištenje balona, strojeva za podvodne radove i kompresora.	4.300,00
5	Izvlačenje betonskih komada iz mora bagerom i razbijanje na manje komade.	1.800,00
6	Utovar šute i odvoz na privatnu deponiju.	950,00
7	Šalovanje AB grede dužine 7m , visine 0,8 m i širine 0,5 m u L obliku.	1.900,00
8	Šalovanje dvije AB ploče dimenzija: 1,6m x 3,5m x 0,12 m.	1.800,00
9	Dobava i ugradnja armature u mrežama i raznim šipkama, 700 kg.	2.700,00
10	Dobava i ugradnja betona razreda C35/45 s najmanje 400 kg cementa otpornog na djelovanje morske vode. Potrebno prepumpati beton zbog nepristupačnog terena i male nosivosti mola.	1.900,00
11	Dobava i ugradnja cijevi za otvore u AB pločama promjera 50 mm , 12 komada.	750,00
12	Šalovanje i betoniranje ležišta za oslonac AB ploča.	950,00
13	Dizanje AB grede i AB ploča kranom ili dizalicom i prebacivanje na mjesto ugradnje (7 – 10 m)	2.700,00
14	Ankerisanje obnovljenog dijela mola i postojećeg dijela.	1.100,00
15	Čišćenje gradilišta i mora, uklanjanje prilazne rampe te odvoz na privatnu deponiju.	1.200,00
16	Za izvođenje radova potrebno je osigurati rad ronioca u trajanju od 25 sati.	2.950,00
17	Potrebno je fotografirati početak i završetak radova, fotografirati radove izvedene pod vodom i iznad vode te dokumentaciju predati investitoru.	450,00
U K U P N O (bez PDV-a) :		27.650,00
PDV:		6.912,50
U K U P N O (sa PDV-om) :		34.562,50